

Notstromanlage mit

Einspeisung ins Hausnetz

(Sicherungskasten bestehend)

1. Notstromaggregat

Drehstrom 400 V;

(Betrieb nur im Freien oder in einem geeigneten Betriebsraum)

2. E - Installationen Umschalter

(Einbau in den Sicherungskasten, 35A)

3. Einspeisung – Stecker außen 5-polig

4. Betriebsmittel

Geeigneter Tank oder Kanister (Lagerung in einer Wanne)

> Kostenbeispiel (2020) zw. 700,- bis 1000,- € (Installation + Aggregat)



Umschalter: Netz - Notstrom